

Biuro Projektów i Usług Inwestycyjnych INSTAL STD
BIURO: ul. Wysockiego 28 p.23, 58-304 Wałbrzych

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa lokalnego ośrodka integracji społecznej z zapleczem socjalno-sanitarnym wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chwaliszowie
ADRES INWESTYCJI : dz. nr. 194, 191, 443/3 obr. 7 Chwaliszów
INWESTOR : Gmina Stare Bogaczewice
ADRES INWESTORA : ul. Główna 132; 58-312 Stare Bogaczewice
BRANŻA : budowlana PZT

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Sylwia Tchorowska
DATA OPRACOWANIA : lipiec 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
lipiec 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Świetlica - Chwaliszów					
1		Przygotowanie terenu, roboty ziemne - wjazd na posesję			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 678/10000	ha ha	0.07	
				RAZEM	0.07
2 d.1	KNR 2-01 0126-01 0126-02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm za pomocą spycharek 678	m ² m ²	 678.00	
				RAZEM	678.00
3 d.1	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 30 cm 678	m ² m ²	 678.00	
				RAZEM	678.00
4 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 678	m ² m ²	 678.00	
				RAZEM	678.00
5 d.1	KNR 2-01 0417-01	Mechaniczne plantowanie terenu na odległość 100 m spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) - rozplantowanie nadmiaru ziemi poz.2/10000	ha ha	0.07	
				RAZEM	0.07
2		Droga dojazdowa			
6 d.2	KNR 2-31 0109-03 analogia	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm - wzmocnienie podłoża piaskiem stabilizowanym cementem (stabilizacja Rm=2,5 MPa) 678-poz.12	m ² m ²	 603.64	
				RAZEM	603.64
7 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm poz.6	m ² m ²	 603.64	
				RAZEM	603.64
8 d.2	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce piaskowej 603.34-171.0	m ² m ²	 432.34	
				RAZEM	432.34
9 d.2	KNR 2-31 0202-09	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub.po zagęszcz. 8 cm 171.0	m ² m ²	 171.00	
				RAZEM	171.00
3		Chodnik			
10 d.3	KNR 2-31 0106-03 0106-04	Warstwa odcinająca z miału kamiennego zagęszczana mechanicznie - 10 cm grubości po zagęszczeniu 5.5*1.58+9.32*1.8+1.8*1.8+5*9.13	m ² m ²	 74.36	
				RAZEM	74.36
11 d.3	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm poz.10	m ² m ²	 74.36	
				RAZEM	74.36
12 d.3	KNR 2-31 0511-01	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej poz.10	m ² m ²	 74.36	
				RAZEM	74.36
4		KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA, KORYTO ODWADNIAJĄCE			
13 d.4	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV 1.8*2+10.94+5.47	m m	20.01	
				RAZEM	20.01
14 d.4	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem beton C12/15 - obrzeża 8/30 (1.8*2+10.94+5.47)*0.038	m ³ m ³	 0.76	
				RAZEM	0.76
15 d.4	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 1.8*2+10.94+5.47	m m	20.01	
				RAZEM	20.01
16 d.4	KNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 30+15+28+17*2+28+9.13+5+3.14*10.0/4*2	m m	164.83	
				RAZEM	164.83
17 d.4	KNR 2-31 0402-05	Ława pod krawężniki - dodatek za wykonanie ławy betonowej na łukach o promieniu do 40 m 3.14*10.0/4	m ³ m ³	7.85	

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	7.85