


Nazwa i adres
Zamawiającego

GMINA STARE BOGACZOWICE

58-312 Stare Bogaczowice, ul. Główna 132



PRZEDMIAR ROBÓT

ODCINEK: OD KM 0+000 ÷ DO KM 0+070 – długości 0,070 km

Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:	Odbudowa drogi gminnej w m. GOSTKÓW dz. nr 427 w km 0+000 – 0+070 wraz z odwodnieniem (intensywne opady atmosferyczne maj 2010r.)	
Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia:	Kod CPV 45233142-6	Nazwa kategorii robót Prace dotyczące naprawy dróg
Lokalizacja robót budowlanych/ numery działek:	województwo: DOLNOŚLĄSKIE powiat: WAŁBRZYSKI gmina: STARE BOGACZOWICE obręb: GOSTKÓW numer ew. działki: 427 Lokalizacja inwestycji: dz. nr 427; obręb - Gostków, ODCINEK: OD KM 0+000 ÷ DO KM 0+070 – długości 70 m.	
Opracował:	inż. Zbigniew STANDER Nr DODP 1.120/55/39/94 Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Nr ewid. DOŚ/BD/0422/04	Podpis:
Data opracowania:	marzec 2018 r.	

Egz. 1

SPIS ZAWARTOŚCI

1. Karta tytułowa	Str. 1
2. Spis zawartości	Str. 2

PRZEDMIAR ROBÓT

Odbudowa drogi gminnej w m. GOSTKÓW
dz. nr 427 w km 0+000 – 0+070 wraz z odwodnieniem

Lp	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych robót	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
1.	KNR 2-01 0119-04	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie podgórskim oraz wyznaczenie i okazanie granic pasa drogowego od km 0+000 ÷ do km 0+070:	km	0,070
2.	KNR 2-01 0206-02 0214-04	Roboty ziemne –rozbiórka nawierzchni i podbudowy wraz z Kosztami utylizacji Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gruncie III kat. z transportem na odległość 14km 70*3,5*0,20	m ³	49,0
3.	KNR 2-31 0111-03	Podbudowy Podbudowa z grunty stabilizowanego cementem Rm 5Mpa grubość podbudowy po zagęszczeniu 15cm 70*3=210m ² x 20%	m ²	42
4.	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowy Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna grubość podbudowy po zagęszczeniu 20cm 70*3	m ²	210
5.	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej 70*3	m ²	210
6.	KNR 2-31 0402-04	Ławy betonowe Ława betonowa pod krawężnik betonowy z oporem 140*0,06	m ³	8,40

1	2	3	4	5
7.	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe Krawężniki betonowe wystające i zatopione 15*30cm na podsypce cementowo piaskowej	m	140
8.	KNR 2-11 0411-01	Ubezpieczenie skarpy płytami betonowymi Ubezpieczenie skarpy płytami betonowymi ażurowymi typu KRATA mała o wym. 90*60*10 70*1,5	m ²	105
9.	KNR 2-31 0204-05	Pobocza z kruszywa Nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa górna o gr.10cm – pobocza z mieszanki 0-31,5mm	m ²	70

Jedlina Zdrój, marzec 2018r