

Nazwa i adres
Zamawiającego

GMINA STARE BOGACZOWICE

58-312 Stare Bogaczowice, ul. Główna 132



PRZEDMIAR ROBÓT

ODCINEK: OD KM 0+038 ÷ DO KM 0+138 – długości 0,100 km

Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:	Odbudowa drogi gminnej w m. STARE BOGACZOWICE dz. nr 518 w km 0+038 – 0+138 wraz z odwodnieniem (intensywne opady atmosferyczne i powódź 2013r.)	
Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia:	Kod CPV 45233142-6	Nazwa kategorii robót Prace dotyczące naprawy dróg
Lokalizacja robót budowlanych/ numery działek:	województwo: DOLNOŚLĄSKIE powiat: WAŁBRZYSKI gmina: STARE BOGACZOWICE obręb: 007 Stare Bogaczowice numer ew. działki: 518 Lokalizacja inwestycji: dz. nr 518; obręb – 007 Stare Bogaczowice, ODCINEK: OD KM 0+038 ÷ DO KM 0+138 – długości 100 m.	
Opracował:	inż. Zbigniew STANDER Nr DODP 1.120/55/39/94 Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Nr ewid. DOŚ/BD/0422/04	Podpis:
Data opracowania:	wrzesień 2018 r.	

Egz. 1

SPIS ZAWARTOŚCI

1. Karta tytułowa	Str. 1
2. Spis zawartości	Str. 2

PRZEDMIAR ROBÓT

Odbudowa drogi gminnej w m. STARE BOGACZOWICE
dz. nr 518 w km 0+038 – 0+138 wraz z odwodnieniem

Lp	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych robót	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
1.	KNR 2-01 0119-04	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie podgórskim oraz wyznaczenie i okazanie granic pasa drogowego od km 0+000 ÷ do km 0+100:	km	0,100
2.	KNR 2-01 0206-02 0214-04	Roboty ziemne –rozbiórka nawierzchni i podbudowy wraz z kosztami utylizacji Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gruncie III kat. z transportem na odległość 14km 100*4,2*0,20	m ³	84,0
3.	KNR 2-31 0111-03	Podbudowy Podbudowa z grunty stabilizowanego cementem Rm 2Mpa grubość podbudowy po zagęszczeniu 15cm 100*3,5=350m2	m ²	350
4.	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowy Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna grubość podbudowy po zagęszczeniu 20cm 100*3,5	m ²	350
5.	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 8cm na podsypce cementowo piaskowej 100*3,5	m ²	350
6.	KNR 2-31 0402-04	Ławy betonowe Ława betonowa pod krawężnik betonowy i ściek z oporem 150*0,06 + 100*0,1	m ³	19

1	2	3	4	5
7.	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe Krawężniki betonowe wystające i zatopione 15*30cm na podsypce cementowo piaskowej	m	105
8.	KNR 2-31 0606-03	Ściek z elementów prefabrykowanych Korytko ściekowe betonowe 50*60*15 na podsypce cem-pias. 150mb	m	150
9.	KNR 2-31 0302-05	Nawierzchnia z kostki granitowej Nawierzchnia z kostki granitowej 9x11 na podsypce cem. – piask. – uciąglenie ścieku korytkowego na wjeździe oraz mulda poprzeczna	m ²	20
10.	KNR 2-31 0204-05	Pobocza z kruszywa Nawierzchnia z tłucznia kamiennego – warstwa górna o gr.10cm – pobocza z mieszanki 0-31,5mm	m ²	75