

Nazwa i adres
Zamawiającego

GMINA STARE BOGACZOWICE

58-312 Stare Bogaczowice, ul. Główna 132



PRZEDMIAR ROBÓT

ODCINEK: OD KM 0+000 ÷ DO KM 0+114 – długości 114 m

Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:	Utwardzenie nawierzchni pobocza wzdłuż drogi gminnej dz. nr 534 w Starych Bogaczowicach	
Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia:	Kod CPV 45233142-6	Nazwa kategorii robót Prace dotyczące naprawy dróg
Lokalizacja robót budowlanych/ numery działek:	województwo: DOLNOŚLĄSKIE powiat: WAŁBRZYSKI gmina: Stare Bogaczowice obręb: 0007 Stare Bogaczowice numer ew. działki: 534	
Kosztorys inwestorski opracował:	inż. Zbigniew STANDER Nr DODP 1.120/55/39/94 Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Nr ewid. DOŚ/BD/0422/04	Podpis:
Data opracowania:	04. 2020 r.	

Egz. 1

SPIS ZAWARTOŚCI

1. Karta tytułowa	Str. 1
2. Spis zawartości	Str. 2
3. Przedmiar robót	Str. 3

PRZEDMIAR ROBÓT

Utwardzenie nawierzchni pobocza wzdłuż drogi gminnej dz. 534

Lp	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych robót	Jednostka		Cena jednostkowa zł	Wartość zł
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5		
1.	KNR 2-01 0119-04	Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie podgórskim oraz wyznaczenie i okazanie granic pasa drogowego od km 0+000 ÷ do km 0+114:	km	0,114		
2.	KNR 2-01 0206-02 0214-04	Roboty ziemne Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi w gruncie III kat. z transportem na do 1km 114*1,2*0,3	m ³	41,04		
3.	KNR 2-31 0104-07	Podbudowy Warstw odcinająca z piasku grubego gr. 10cm 114*1,0	m ²	114		
4.	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowy Podbudowa z kruszywa łamanego – warstwa górna grubość podbudowy po zagęszczeniu 20cm 114*1	m ²	114		
5.	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnia Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 6cm na podsypce cementowo piaskowej 187,5*1	m ²	114		
6.	KNR 2-31 0402-04	Ławy betonowe Ława betonowa pod obrzeże betonowe z oporem 228*0,03	m ³	6,84		
1	2	3	4	5		

7.	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe 30*8 Obrzeża betonowe wystające 8*30cm na podsypce cementowo piaskowej	m	228		
7.		Barierka stalowa ocynkowana - malowana Wykonanie i montaż barierki stalowej U12a – wkopanie z zabetonowaniem	m	113		

RAZEM NETTO	
VAT: 23%	
OGÓŁEM BRUTTO	

Jedlina Zdrój, 04 2020r