
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45233253-7	Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych
37410000-5	Sprzęt sportowy do uprawiania sportów na wolnym powietrzu
77300000-3	Usługi ogrodnicze

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA OTWARTEJ STREFY AKTYWNOŚCI
ADRES INWESTYCJI: JABŁÓW dz. nr328/1, GM. STARE BOGACZOWICE
NAZWA INWESTORA: Gmina Stare Bogaczowice
ADRES INWESTORA: ul.Główna 132, 58-312 STARE BOGACZOWICE
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

zagospodarowanie terenu mgr inż. PiotrBryk

DATA OPRACOWANIA: 2020-01-30

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
KOSZTORYS:						
1		STREFA-SIŁOWNIA PLENEROWA				
1.1		URZĄDZENIA SIŁOWNI				
1 d.1.1	kalk. własna	Urządzenie siłowni zewnętrznej -Wioślarz-wraz z montażem	szt	1,000		
2 d.1.1	kalk. własna	Urządzenie siłowni zewnętrznej -biegacz dwa stanowiska-wraz z montażem	szt	1,000		
3 d.1.1	kalk. własna	Urządzenie siłowni zewnętrznej -Narciarz/Surfer dwa stanowiska -wraz z montażem	szt	1,000		
4 d.1.1	kalk. własna	Urządzenie siłowni zewnętrznej -maszyna do wyciskania dwa stanowiska-wraz z montażem	szt	1,000		
Razem dział: URZĄDZENIA SIŁOWNI						
1.2		chodnik				
5 d.1.2	KNR 2-31 0102-01 0102-02	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 20 cm głębokości koryta	m2	23,400		
6 d.1.2	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m	18,100		
7 d.1.2	KNR 2-31 0407-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	18,100		
8 d.1.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m3	0,724		
9 d.1.2	KNR 2-31 0111-01 analogia	stabilizacja cementowa Rm=1,5 Mpa-grubość podbudowy po zagęszczeniu 10 cm	m2	23,400		
10 d.1.2	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2	23,400		
Razem dział: chodnik						
1.3		WYPOSAŻENIE STREFY WYPOCZYNKU				
11 d.1.3	KNR 2-21 0607-02 analogia	Ławki parkowe stalowe ocynkowane, malowane proszkowo, siedzisko i oparcie z drewna - mocowanie bezpośrednio w gruncie na stopach	m	2,000		
12 d.1.3	KNR 2-21 0607-02 analogia	kosze parkowe -Wykonany ze stali z elementami drewnianymi	m	1,000		
Razem dział: WYPOSAŻENIE STREFY WYPOCZYNKU						
1.4		ZIELEN				
13 d.1.4	KNR 2-21 0324-06	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m-ŚWIERK SREBRNY-WYS.120-140cm	szt.	5,000		
14 d.1.4	KNR 2-21 0324-06	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. IV z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m-Robinia Akacyjowa na pniu „Złota Frisia”- 30szt.; Klon Ginnala Ognisty-30szt.; Irga Błyszcząca-30szt.	szt.	90,000		
15 d.1.4	KNR 2-21 0303-02	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m-Hudrangea Peniculata-„ Silvrer Dollar”-rośliny 5 letnie	szt.	5,000		
16 d.1.4	KNR 2-21 0303-02	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m-Hudrangea Peniculata-„ Sweet Summer-rośliny 5 letnie	szt.	5,000		

Kosztorys inwestorski

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
17 d.1.4	KNR 2-21 0303-02	Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. IV bez zaprawy dołów; średnica/głębokość : 0.5 m-Hudrangea Peniculata-,, Tardiva"rośliny 5 letnie	szt.	5,000		
Razem dział: ZIELEN						
Razem dział: STREFA-SIŁOWNIA PLENEROWA						
Kosztorys netto 23%						
Kosztorys netto 8%						
Kosztorys netto razem						
VAT 23%						
VAT 8%						
Kosztorys brutto						