

PRZEDMIAR ROBÓT 003-03-021

Budowa: Wykonanie pomieszczeń WC w lokalach mieszkalnych nr 3, 4 i 6.
 Obiekt: Budynek mieszkalny nr 36
 Rodzaj robót: Wydzielenie pomieszczeń WC
 Lokalizacja: 58-371 Jabłów, ul. Główna 36
 (działka nr 121/2, obręb Jabłów)
 Zamawiający: Gmina Stare Bogaczowice
 ul. Główna 132,
 58-312 Stare Bogaczowice

PRZEDMIAR 003-03-021

Strona 1

18-03-2021

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1			Wykonanie pomieszczeń wc w lokalach mieszkalnych nr 3, 4 i 6.		
1.1			Roboty Budowlane		
1.1	10	KNR 401-08-18-05-00	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych (1,50m2+2,39m2+2,15m2=6,04m2)	m²	6,040
1.1	20	KNR 401-03-33-10-00	Przebicie otworów w ścianach grubości 1,5 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	2,000
1.1	30	KNR 401-03-33-07-00	Przebicie otworów w ścianach grubości 1/4 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej	szt	3,000
1.1	40	KNR 401-07-06-05-00	Uzupełnienie na ścianach tynkiem cementowo-wapiennym przebicia o pow do 0,25 m2	szt	10,000
1.1	50	KNR 401-04-28-01-00	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych	m²	6,040
1.1	60	KNR 202-06-01-01-01	Izolacja pozioma na gorąco 1-sza warstwa z lepiku asfaltowego	m²	6,040
1.1	70	KNR 202-06-01-02-01	Izolacja pozioma na gorąco dalsza warstwa z lepiku asfaltowego	m²	6,040
1.1	80	KNR 202-06-09-01-04	Izolacja pozioma z płyt styropianowych grub 5 cm na wierzchu konstrukcji na lepiku	m²	6,040
1.1	90	KNR 401-08-20-02-00	Ułożenie płyt pilśniowych twardych na lepiku na podłożu	m²	6,040
1.1	100	KNR 202-28-05-04-00	Posadzki jednobarwne o pow do 10 m² z płytek GRES 20x30 na zaprawie ATLAS grub 4 mm	m²	6,040
1.1	110	KNR 401-07-13-02-00	Przecieranie tynku i zeszkrobanie farby na stropach	m²	6,040
1.1	120	KNR 401-07-13-01-00	Przecieranie tynku i zeszkrobanie farby i tapet na ścianach	m²	35,000
1.1	130	KNR 202-20-10-01-00	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych 1-warstwowe słupki o rozstawie co 60 cm ((1,6+1,0+2,15)x2,7-(0,8x2,0x2)=9,65m2)	m²	9,650
1.1	140	KNR 401-07-16-02-00	Tynki kat III na ścianach z cegły w pomieszczeniach o pow ponad 5 m²	m²	35,000
1.1	150	KNR 202-08-29-04-00	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi 15x15 cm na klej metodą zwykłą do wysokości 2 m	m²	24,000
1.1	160	KNR 202-10-17-02-00	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow ponad 1,6 m² konfekcjonowane	m²	4,800
1.1	170	KNR 401-09-20-25-00	Założenie zamków wpuszczanych łazienkowych	szt	3,000
1.1	180	KNR 401-09-20-20-00	Założenie klamek z sztyldami	szt	3,000
1.1	190	KNR 202-11-34-01-00	Gruntowanie podłoża poziomych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m²	6,040
1.1	200	KNR 202-11-34-02-00	Gruntowanie podłoża pionowych preparatami gruntującymi CERESIT CT 17	m²	35,000
1.1	210	KNR 401-12-04-01-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych sufitów	m²	6,040
1.1	220	KNR 401-12-04-02-00	Malowanie 2-krotnie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych ścian	m²	12,000
1.1	230	KNR 202-11-13-06-00	Listwy przyściennie PCW klejone	metr	4,200
1.1	240	KNR 401-01-08-11-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m³	10,000
1.1	250	KNR 401-01-08-12-00	Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km 10km (16x10=160m3)	Przyjęto m³	10,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1.2	Wewnętrzna instalacja wodociągowa				
1.2	260	KNR	401-03-36-01-00 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	9,500
1.2	270	KNR	401-03-39-01-00 Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	4,000
1.2	280	WKNR	W215-01-11-01-40 Rurociąg PE zgrzewany na ścianie murowanej budynku mieszkalnego ø 16 (Analogia)	metr	18,000
1.2	290	KNR	034-01-01-06-02 Izolacja rury ø 16 mm otuliną THERMAFLEX FRZ 1-warstwowo grub 13 mm	metr	18,000
1.2	300	KNR	215-01-07-01-00 Dodatek za podejścia dopływowe do zaworów, baterii ø 15	szt	3,000
1.2	310	KNR	215-01-07-06-00 Dodatek za podejścia dopływowe do płuczek ustępowych elastyczne z tworzywa ø 15	szt	3,000
1.2	320	KNNR	N004-01-36-01-00 Zawór czerpalne z tworzywa sztucznego ø 15	szt	9,000
1.2	330	KNR	401-03-26-01-00 Zamurowanie bruzd poziomych szerokości 1/2 cegły z przewodami instalacyjnymi	metr	9,500
1.2	340	KNR	401-03-26-03-00 Zamurowanie bruzd pionowych szerokości 1/2 cegły z przewodami instalacyjnymi	metr	4,000
1.2	350	KNR	215-01-15-02-00 Bateria umywalkowa stojąca M1307 ø 15	szt	3,000
1.2	360	KNR	215-01-21-03-10 Elektr przepływowy podgrzewacz wody o mocy N=0,6kW (Analogia)	kmpl	3,000
1.2	370	WKNR	W215-01-28-01-00 Płukanie instalacji wodociągowej w bud mieszkalnych	metr	60,000
1.2	380	KNR	215-01-10-01-00 Próba szczelności w budynkach mieszkalnych instalacji wodociągowych ø do 65	metr	60,000
1.3	Wewnętrzna instalacja kanalizacyjna				
1.3	390	KNR	401-04-24-05-00 Wycięcie otworu dla komina kanałizacyjnego w stropie i dachu drewnianym	szt	2,000
1.3	400	KNR	401-03-36-03-00 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	metr	6,000
1.3	410	KNR	215-02-05-02-00 Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 50	metr	5,500
1.3	420	KNR	215-02-05-04-00 Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 110	metr	15,000
1.3	430	KNNR	N004-02-13-06-10 Zawór napowietrzający kanal z PVC ø 50	szt	1,000
1.3	440	KNNR	N004-02-13-08-10 Zawór napowietrzający kanal z PVC ø 110	szt	1,000
1.3	450	KNR	215-02-24-03-00 Ustęp porcelanowy "kompakt"	kmpl	3,000
1.3	460	KNR	215-02-21-02-10 Umywalka fajansowa FIG 250 z syfonem z tworzywa sztucznego	szt	3,000
1.3	470	KNR	215-02-08-03-00 Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 50	szt	4,000
1.3	480	KNR	215-02-08-05-00 Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 110	szt	3,000
1.3	490	KNR	401-03-26-01-00 Zamurowanie bruzd poziomych szerokości 1/2 cegły z przewodami instalacyjnymi	metr	6,000
1.4	Wentylacja nawiewno-wywiewna				
1.4	500	KNR	401-04-24-05-00 Wycięcie otworu dla komina w stropie i dachu drewnianym	szt	5,000
1.4	510	WKNR	W401-05-38-02-00 Uzupełnienie obróbek z blachy ocynkowanej pokrycie z papy, dachówki płaskiej	m²	1,500
1.4	520	KNR	401-03-22-02-00 Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł	szt	3,000
1.4	530	KNR	217-01-38-02-01 Kratka wentylacyjna w drzwiach 600x100 (ANALOGIA)	szt	3,000
1.4	540	CEN	000-00-00-00-00 Przewód kominowy wentylacyjny systemowy izolowany dwuścienny z blachy ocynkowanej 150/200, 4m przewodu +trójnik + parasol + przejście dachowe (z montażem) (Pion W1) - kalkulacja własna	kmpl	1,000
1.4	550	CEN	000-00-00-00-00 Systemowy jednościenny przewód wentylacyjny z blachy nierdzewnej fi150mm (podłączenie do pionu W1)	metr	0,500
1.4	560	CEN	000-00-00-00-00 Przewód kominowy wentylacyjny systemowy izolowany dwuścienny z blachy ocynkowanej 150/200, 1m przewodu +trójnik + parasol + przejście dachowe (z montażem) (Pion W2 ponad dachem) - kalkulacja własna	kmpl	1,000
1.4	570	CEN	000-00-00-00-00 Systemowy jednościenny przewód wentylacyjny z blachy nierdzewnej fi150mm (pion W2)	metr	3,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1.4	580	KNR 202-20-04-02-00	Obudowa wewnętrznych kominów wentylacyjnych z płyt wodoodpornych RE-GIPS na rusztach metalowych (pion W2)	m²	2,100
1.4	590	KNR 401-07-35-02-00	Wykonanie tynku cementowo-wapiennego kat III na obudowach kominów. Analogia	m²	2,100
1.4	600	KNR 202-06-13-06-02	Izolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej 50 mm na sucho	m²	3,000
1.4	610	CEN 000-00-00-00-00	Przewód kominowy wentylacyjny systemowy izolowany dwuścienny z blachy ocynkowanej 150/200, 1m przewodu +trójnik + parasol + przejście dachowe (z montażem) (Pion W3 ponad dachem) - kalkulacja własna	kmpl	1,000
1.4	620	CEN 000-00-00-00-00	Systemowy jednościenny przewód wentylacyjny z blachy nierdzewnej fi150mm (podłączenie do pionu W3)	metr	0,500
1.4	630	CEN 000-00-00-00-00	Pomiar sprawności wentylacji. Kalkulacja własna.	szt	3,000
1.4	640	CEN 000-00-00-00-00	Odbiór przez służby kominiarskie. Kalkulacja własna.	szt	1,000
1.5	Instalacje elektryczne				
1.5	650	KNR 403-10-01-05-00	Wykucie ręczne w cegle i suficie bruzd przewodów wtynkowych (ANALOGIA)	metr	12,000
1.5	660	KNR 403-10-12-03-00	Zaprawianie bruzdy o szer do 100 mm	metr	12,000
1.5	670	KNR 403-10-08-01-00	Montaż przepustów rurowych o dł do 1 m z rur stalowych ø do 25 mm, na ścianie	szt	3,000
1.5	680	KNR 508-08-05-05-00	Ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle objęt do 0,75 dm³	szt	3,000
1.5	690	KNR 508-02-10-01-04	Przewód YDY 3x1,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu niebetonowym	metr	12,000
1.5	700	KNR 508-02-10-02-02	Przewód YDY 3x2,5 układany p.t w gotowych bruzdach w podłożu niebetonowym	metr	15,000
1.5	710	KNR 401-07-05-07-00	Pokrycie bruzd z przewodem elektrycznym pasami tynku kat III do 10 cm	metr	15,000
1.5	720	KNR 508-08-11-01-00	Sprawdzenie stanu izolacji po tynkowaniu	szt	3,000
1.5	730	KNR 508-08-11-02-00	Przedzwonienie przewodu po tynkowaniu	szt	3,000
1.5	740	KNR 508-03-02-10-00	Montaż na gotowym podłożu puszek szczękowej o 3-wylotach i przekroju przewodu 2,5 mm² na zaprawie gipsowej	szt	3,000
1.5	750	KNR 508-03-07-02-00	Montaż na gotowym podłożu wyłącznika jednobiegunowego podtynkowego	szt	3,000
1.5	760	KNR 508-03-09-03-00	Montaż na podłożu gniazda wtyczkowego 2-biegunowego 10/16A/Z podtynkowego	szt	3,000
1.5	770	KNR 508-08-12-01-00	Podłączenie przewodu pojedynczego o przekroju do 2,5 mm² pod zaciski	szt	6,000
1.5	780	KNR 508-03-12-12-00	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych Bi-Gt 1x16A kompletnych 16A (Analogia)	szt	3,000
1.5	790	KNR 508-03-12-12-00	Montaż na gotowym podłożu gniazd bezpiecznikowych Bi-Gt 1x10A kompletnych 10A (Analogia)	szt	3,000
1.5	800	KNP 1018-13-36-01-00	Montaż wyłącznika różnicowo-prądowego 20A (Analogia)	szt	3,000
1.5	810	KNR 508-08-11-03-00	Sprawdzenie próbnikiem napięcia punktu odbioru	szt	6,000
1.5	820	KNR 508-05-01-03-00	Przygotowanie podłoża z betonu pod oprawy zawieszane mocowane w 1 miejscu na kołkach rozporowych	szt	3,000
1.5	830	KNR 508-05-04-02-00	Montaż na gotowym podłożu oprawy zawieszanej przelotowej OZ-210/300	szt	3,000
1.5	840	KNR 403-12-02-01-00	Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu 1-fazowego elektrycznego niskiego napięcia	szt	6,000