RZUT I PIĘTRA-KONSTRUKCJA Skala 1:50

ZESTAWIENIE NADPROŻY	
NADPROŻA SYSTEMOWE	ŁOŚĆ
130/11,5	40
150/11,5	24
175/11,5	40
200/11,5	8
250/11,5	4
275/11,5	8

150 mm	STROPIAK
250 mm	ELEMENT BETONU KOMÓRKOWEGO CGW 26
20 mm	TYNK CEMENTOWY

PROJEKTANT:	mgr inż. Paweł Gałek		
Sprawdził:	05/GB/0017/10	15.07.2019	
Sprawdził:	05/GB/0129/15	15.07.2019	
NAZWA RYS.	RZUT I PIĘTRA-KONSTRUKCJA	SKALA 1:50	NR R-3

		DATA	PODPIS

INWESTOR: Chmura Store Bogoczenice
ul. Cisowa 127, 58-312 Store Bogoczenice

TEMAT: Projekt wykonawczy
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego
na terenie działki nr 170/1, 169/2, 51/9
obręb 0008 Strupa, Gmina
Store Bogoczenice.

ADRES: ul. Cisowa 127, 58-312 Store Bogoczenice

AUTOR: MP PROJEKT Paweł Gałek
58-308 Wałbrzych ul. Kozicka 2
tel. 884-600-122, e-mail: pawelgalek@op.pl

Projektowany materiał termoizolacyjny:

1. Ściany nośne wykonać z bloczków z betonu komórkowego ościeżnicowych na zaprawie systemowej.
2. Zbrojenie elementy konstrukcyjne należy wykonać w oparciu o wytyczne dotyczące zbrojenia (patrz detale konstrukcyjne).
3. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy wykonać z betonu o wytrzymałości posiadanych PN-B-03264:2002 dotyczących warunków konstrukcyjnych, o w szczególności długości zakotwienia i zakładów prętów.

UWAGI:
1. Ściany nośne wykonać z bloczków z betonu komórkowego ościeżnicowych na zaprawie systemowej.
2. Zbrojenie elementy konstrukcyjne należy wykonać w oparciu o wytyczne dotyczące zbrojenia (patrz detale konstrukcyjne).
3. Wszystkie elementy konstrukcyjne należy wykonać z betonu o wytrzymałości posiadanych PN-B-03264:2002 dotyczących warunków konstrukcyjnych, o w szczególności długości zakotwienia i zakładów prętów.

Beton C20/25 (B25)
Stal zbrojeniowa A-IIIN (RB500W)
Stal strzemion A-I (St3S)
Dlugość konstrukcji nadlemków 3cm
Chudy beton C10/15) B10 gr.10cm
Pozom posadowienia 410.00 395.60 m.p.m.
Ściany fundamentowe bloczki betonowe 24cm
Ściany nośne 06 klasy 4 MPa na zaprawie systemowej
Ściany fundamentowe bloczki betonowe 24cm
Izolacja pozioma 06 klasy 4 MPa na zaprawie systemowej
Izolacja pozioma papa termozgrzewalna
Izolacja pionowa 2x masa asfaltowo-kauczukowa

Wszystkie wymiary, podziały elementów betonowych muszą zostać przez wykonawcę sprawdzone i porównane z rysunkiem architektury. Niezgodności muszą zostać wyjaśnione przez kierownika budowy z upoważnionym projektantem.

Rzut I piętra-konstrukcja
Skala 1:50
Nadproża systemowe
Rolety antywłamaniowe
Rolety antywłamaniowe
Rolety antywłamani