

Poziom porównawczy 390,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	395.60	395.55	394.40	394.40	394.40	
Rzędna terenu istniejącego	395.60	395.55	395.55	395.55	395.55	
Rzędna osi rurociągu [m]	394.70	394.65	393.50	393.50	393.50	
Zagłębienie osi rurociągu	0.90	0.90	0.90	0.90	0.90	
Odległości [m]		5,50	24,80	10,60	5,10	
Średnice, materiał		40×3,7 PE100 SDR11 gaz	40×3,7 PE100 SDR11 gaz	PE100 SDR11 40×3,7		
Spadek		9,1 ‰	46,4 ‰	0,0 ‰		
Długość trasy [m]	0.00	5.50	30.30	40.90	46.00	
			BG	G1	G2	G3	Zb2

LEGENDA:

istniejący teren

oś proj. zewnętrznej instalacji gazu z rur Φ40x3,7mm PE100 SDR11

MP PROJEKT PAWEŁ GAŁAN
58-308 WAŁBRZYCH UL. KŁODZKA 2
tel: 661-490-137,e-mail: pawelgalan@op.pl
PROJEKTOWANIE, NADZÓR INWESTORSKI, KOSZTORYSOWANIE.

INWESTOR:	Gmina Stare Bogaczowice ul. Główna 132, 58-312 Stare Bogaczowice
TEMAT:	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego na terenie działki nr 170/1, obręb nr 0008 Struga
STADIUM:	Projekt wykonawczy
ADRES:	działka nr 170/1, 170/3, 170/4, 412/55, 169/2, 51/9, obręb 0008 Struga, Gmina Stare Bogaczowice, przy ul. Św. Jana Pawła II

		DATA	PODPIS
PROJEKTANT br.sanitarna	mgr inż. Sylwia Tchorowska 124/DOŚ/06 DOŚ/IS/0471/06	15.07.2019	
SPRAWDZAJĄCY br.sanitarna	mgr inż. Ewa Agata Nowak 135/02/DUW DOŚ/IS/0137/03	15.07.2019	
NAZWA RYS.:	PROFIL PODŁUŻNY INSTALACJI ZEW. GAZU	SKALA 1:100	NR 12/S