

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Budowa betonowej płyty na cele rekreacyjne na działce nr 122/2 obręb Jabłów, Gmina Stare Bogaczowice.
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 122/2 obręb Jabłów
INWESTOR : Gmina Stare Bogaczowice
ADRES INWESTORA : ul.Główna 132; 58-312 Stare Bogaczowice
BRANŻA : Budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : tech bud. Roman Rożniata (budowlana)
DATA OPRACOWANIA : 27.01.2022r.

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.01.2022r.

Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Budowa płyty betonowej na cele rekreacyjne w Starych Bogaczowicach					
1		Roboty ziemne			
1 d.1	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 12*32	m ² m ²	384,000	
				RAZEM	384,000
2 d.1	KNR 2-01 0215-07	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. IV 12*32*0,4	m ³ m ³	153,600	
				RAZEM	153,600
3 d.1	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 12*32	m ² m ²	384,000	
				RAZEM	384,000
4 d.1	KNR 2-31 0114-02 analogia	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 10 poz.3	m ² m ²	384,000	
				RAZEM	384,000
5 d.1	KNNR 1 0214-05 analogia	Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luźnym 25 cm) poz.3*0,3	m ³ m ³	115,200	
				RAZEM	115,200
6 d.1	KNR 2-01 0229-02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III poz.5	m ³ m ³	115,200	
				RAZEM	115,200
7 d.1	KNR 2-01 0229-05	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. III - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m poz.6	m ³ m ³	115,200	
				RAZEM	115,200
8 d.1	KNR 2-01 0236-01	Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III poz.5	m ³ m ³	115,200	
				RAZEM	115,200
2		Płyta betonowa			
9 d.2	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - płyta betonowa o gr.15cm 10*30*0,15	m ³ m ³	45,000	
				RAZEM	45,000
10 d.2	KNNR 2 0104-04	Zbrojenie konstrukcji monolitycznych prętami stalowymi okrągłymi żebrowanymi o śr. do 14 mm - siatka prętów o śr. 6mm o wymiarach oczka 20x20cm (149*0,22*20,5+99*0,22*30,5)/1000	t t	1,336	
				RAZEM	1,336
11 d.2	KNR AT-17 0104-01	Dylatacje - Cięcie piłą diamentową betonu zbrojonego o grubości do 15 cm; miejsce cięcia - posadzka 30*0,05+5*10*0,05	m ² m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
12 d.2	KNR W-01 0103-03	Dylatacje - Oczyszczenie, gruntowanie i wypełnienie szczelin dylatacyjnych 30*3+5*10	m m	140,000	
				RAZEM	140,000
3		Izolacje			
13 d.3	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe Krotność = 1,3 10,05*30,05	m ² m ²	302,003	
				RAZEM	302,003
4		Impregnat			
14 d.4	KNR 2-03 0408-01 kalk. własna	Impregnat do pielęgnacji, uszczelniania i utwardzania posadzek betonowych 10*30	m ² m ²	300,000	
				RAZEM	300,000
15 d.4	KNR 2-03 0408-01 kalk. własna	Sucha podsypka utwardzająca do tworzenia posadzek o srednich obciążeniach 10*30	m ² m ²	300,000	
				RAZEM	300,000
5		Opaska żwirowa			
16 d.5	KNR AT-09 0203-03 analogia	Warstwy ogrodnicze - opaska ze żwiru gr. 8 cm 10*2+30*2	m m	80,000	
				RAZEM	80,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17 d.5	KNR AT-09 0203-04 analogia	Warstwy ogrodnicze - opaska ze żwiru - dodatek za 1 cm różnicy grubości Krotność = 7 10*2+30*2	m m	 80,000	
				RAZEM	80,000
18 d.5	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 10*2+30*2+11*2+31*2	m m	 164,000	
				RAZEM	164,000
19 d.5	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym - fundament pod obrzeża betonowe poz.18*(0,1*0,3)	m ³ m ³	 4,920	
				RAZEM	4,920
6		ROBOTY TOWARZYSZĄCE			
20 d.6	kalk. własna	Obsługa geodezyjna budowy 1	szt szt	 1,000	
				RAZEM	1,000