GMINA
Stare Bogaczowice
ul. Główna 132
58-312 Stare Bogaczowice
NIP 886-25-72-827

Stare Bogaczowice 06.06.2022 r.

RIG.271.18.2022

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych pn. **„Budowa dwóch świetlic wiejskich w miejscowościach Gostków i Nowe Bogaczowice, gmina Stare Bogaczowice".**

**Odpowiedź na zapytania do treści SWZ**

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm) zwanej dalej ustawą Pzp, w związku ze złożeniem zapytań do treści SWZ, Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1) Czy możemy nasze doświadczenie wykazać na podstawie kilku budów o wartościach między 500 000 zł a 1 000 000 zł?

Nie, ponieważ nie jest to zgodne z zapisami rozdziału VII ust. 2 pkt 4 ppkt 4.1 lit. a SWZ: „dla uznania, że wykonawca spełnia warunek posiadania doświadczenia zamawiający żąda by wykonawca wykazał, iż w okresie ostatnich 5 lat (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) przed upływem terminu składania ofert wykonał **co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie budynku mieszkalnego lub użyteczności publicznej o wartości nie mniejszej niż 2.000.000,00 zł brutto każda**."
Przez jedną robotę budowlaną Zamawiający rozumie robotę wykonaną na podstawie jednej umowy lub jednego zadania inwestycyjnego.

2) Czy dopuszczają Państwo (i projektant) zmiany materiałowe/konstrukcyjne oraz usprawnienia technologicznie do budowy ww. obiektu względem pierwotnej dokumentacji. Projekt zamienny po stornie wykonawcy.
Proponujemy wykonanie w.w. obiektu w technologii szkieletowej prefabrykowanej:
- ściana zewn.: od wewnątrz farba biała / szpachlowanie łączeń / płyta gipsowo-włóknowa fermacell / konstrukcja drewniana 14,5x4,5 + wełna mineralna / płyta gipsowo-włóknowa fermacell / klej poliuretanowy / styropian fasadowy / podkład gruntujący pod tynk s.-s. / siatka elewacyjna / klej do zatapiania siatki / tynk silikatowo-sylikonowy
- ściana wewn.: od wewnątrz farba biała / szpachlowanie łączeń / płyta gipsowo-włóknowa fermacell / konstrukcja drewniana 9,5 x 4,5 + wełna mineralna / płyta gipsowo-włóknowa fermacell / szpachlowanie łączeń / wewnątrz farba
- strop: sufit podwieszany g-k szpachlowany i malowany na biało / ruszt / wełna mineralna + konstrukcja - pas dolny wiązara drewno C24.

Inne ewentualne zmiany dotyczą:
- fundament: płyta fundamentowa (50 cm piasku ubitego, 20 cm styropianu EPS 100 / beton C20/25 W8, zbrojenie rozproszone stalowe 25kg/m3 oraz zbrojenie łączone strzemionami pod ścianami zewnętrznymi);
- dach: dachówka betonowa / łaty + kontrłaty / membrana / konstrukcja wiązarowa z suchego drewna konstrukcyjnego C24.

Zamawiający nie dopuszcza powyższych zmian materiałowych/konstrukcyjnych.

WÓJT GMINY
Stare Bogaczowice
Mirosław Lech