

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Odbudowa zastawki przy zbiorniku wodnym w St. Bogaczowicach uszkodzonej podczas powodzi.					
1		Potok Chwaliszówka w km 1+950			
1.1					
1	KNR 2-11	Betonowe budowle regulacyjne- fundamenty pod mur i opornik płyty	m ³		
d.1.	0211-01				
1		(0.4*0.4+0.35*0.3)*7.0+0.9*0.6*7.5	m ³	5.905	
				RAZEM	5.905
2	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.IV Grunt oblepiający naczynie robocze.- wykop pod mur i krawężnik	m ³		
d.1.	0217-06				
1	z.sz. 2.3.2. 9903	0.5*0.4*7+7.5*0.8*0.6	m ³	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR 2-11	Wykonanie muru na zaprawie cementowej z kamienia łupanego rzędowo.	m ³		
d.1.	0415-05				
1		(0.5+0.8)/2*2*7.5	m ³	9.750	
				RAZEM	9.750
4	KNR 2-01	Filtr odwrotny czterowarstwowy w skarpach ziemnych budowli hydrotechnicznych	m ³		
d.1.	0411-01				
1		0.3*0.3*0.3*5	m ³	0.135	
				RAZEM	0.135
5	KNR 2-11	Wykonanie podsypki z pospółki o grubości 5 cm pod płyty na skarpie powyżej ujęcia wody	m ²		
d.1.	0404-01				
1		2.5*7	m ²	17.500	
				RAZEM	17.500
6	KNR 2-11	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała o wym. 90x60x10	m ²		
d.1.	0411-01				
1		7*2.5	m ²	17.500	
				RAZEM	17.500
7	KNR 2-11	Rurociągi z rur betonowych o śr. 30 cm z zabezpieczeniem styków betonem	m		
d.1.	0146-01				
1		7	m	7.000	
				RAZEM	7.000
8	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowów melioracyjnych w terenie pagórkowatym	km		
d.1.	0120-04				
1		0.019	km	0.019	
				RAZEM	0.019
9	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III Grunt oblepiający naczynie robocze.-wykop pod nowy rów (przełożenie rowu).	m ³		
d.1.	0215-04				
1	z.sz. 2.3.2. 9903	(1.0+0.5)/2*0.6*19	m ³	8.550	
				RAZEM	8.550
10	KNR 2-11	Wykonanie podsypki z pospółki o grubości 5 cm pod płyty na rowie	m ²		
d.1.	0404-01				
1		(0.5+0.5+0.5)*19	m ²	28.500	
				RAZEM	28.500
11	KNR 2-11	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "Krata" mała o wym. 90x60x10- ubezpieczenie rowu	m ²		
d.1.	0411-01				
1		28.5	m ²	28.500	
				RAZEM	28.500
12	KNR 2-01	Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi 0.40 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km-zasypka wyrwy brzegowej	m ³		
d.1.	0213-04				
1		15*6*2-5.0-8.55	m ³	166.450	
				RAZEM	166.450
13	KNR 2-01	Zagęszczanie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV	m ³		
d.1.	0236-02				
1		166.45	m ³	166.450	
				RAZEM	166.450
14	KNR 2-11	Wykonanie narzutu kamiennego luzem gr 30 cm	m ³		
d.1.	0401-01				
1		3.0*0.3*7	m ³	6.300	
				RAZEM	6.300

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR 2-02	Zakup i montaż balustrady stalowej drogowej typu "u-12 a" o wymiarze jednego przęsła - 200 x 150 cm.- zabezpieczenie od strony muru oporowego	m		
d.1.	1209-02 -				
1	analogia	14	m	14.000	
				RAZEM	14.000
16	KNR 2-11	Budowle o obj. 1.01-10.0 m3 elementy betonowe - betonowanie balustrady	m ³		
d.1.	0208-03				
1		7*2*(0.3*0.2*0.2)	m ³	0.168	
				RAZEM	0.168