

Nazwa i adres
Zamawiającego

GMINA STARE BOGACZOWICE

58-312 Stare Bogaczowice, ul. Główna 132



PRZEDMIAR ROBÓT

Nazwa zadania nadana przez Zamawiającego:	Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Bogaczowice nr ewidencyjny 1079 zniszczonej w trakcie powodzi 2024	
Zakres robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia:	Kod CPV 45233142-6	Nazwa kategorii robót Prace dotyczące naprawy dróg
Lokalizacja robót budowlanych/ numery działek:	województwo: DOLNOŚLĄSKIE powiat: WAŁBRZYSKI gmina: STARE BOGACZOWICE obręb: Nr 0007 Stare Bogaczowice numer ew. działki: 1079	
Kosztorys inwestorski opracował:	inż. Zbigniew STANDER Nr DODP 1.120/55/39/94 Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa Nr ewid. DOŚ/BD/0422/04	Podpis:
Data opracowania:	marzec 2025 r.	

SPIS ZAWARTOŚCI

1. Karta tytułowa	Str. 1
2. Spis zawartości	Str. 2
3. Przedmiar robót	Str. 3-4

PRZEDMIAR ROBÓT

Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Stare Bogaczowic nr ewidencyjny
1079 zniszczonej w trakcie powodzi 2024

Lp	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych robót	Jednostka		Cena jednostkowa zł	Wartość zł
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5		
		I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.	D-01.02.04.21	Rozbiórki podbudów kamiennych <i>na całej szerokości korony drogi</i> Usunięcie górnej warstwy podbudowy z kruszywa kamiennego zanieczyszczonego gruntem i zaglinionego, przy użyciu sprzętu mechanicznego, z profilowaniem i umocnieniem pozostałej części nawierzchni – w-wa o gr. do 15cm na 50% szerokości istniejącej jezdni i poboczy, od km 0+000 – do km 0+450 długości 450m 450x3,0=1350 x50%	m ²	675		
		II. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
2.	D-06.03.01.32	Ścinanie i umocnienie rozmytych poboczy Ścinanie i umocnienie obustronne poboczy gruntowych mieszanką mineralno-kamienną 0/31,5mm – śr. grubość warstwy 10cm. W km 0+000 do km 0+450	m ²	450		
3.	D-10.01.01.30	Umocnienie skarpy nasypu Wykonanie ścianki oporowej z prawej strony drogi o łącznej długości 26,0m z prefabrykatu żelbetowego typu „L” (z wyniesieniem ścianki o 20cm ponad poziom jezdni drogi), ustawionego na ławie z pospółki gr. 25cm oraz ławie betonowej C 16/20 (XC2) gr. 15cm, z odwodnieniem nasypu sączkami z rur PCV-U w osłonie z geowłókniny 1. z elementów oporowych żelbetowych, o wysokości H=2m: przedmiar robót - 26mb	m	26		
		III. PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE				
4.	D-04.04.02.12	Warstwa wyrównawcza - wzmacniająca z kruszywa łamanego niezwiązanego <i>na całej szerokości i długości jezdni zasadniczej,</i> Wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego niezwiązanego stabilizowanego mechanicznie, przy użyciu mieszanki mineralno-kamiennej 0/31,5mm – gr. śr. w-wy 20cm, w celu wyrównania i wzmocnienia konstrukcji nawierzchni drogi: 1350,0m ²	m ²	1350		

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

L.p.	Wyszczególnienie elementów robót	Wartość w zł (netto)
1.	I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	
2.	II. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	
3.	III. PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE	
RAZEM NETTO		
VAT: 23%		
OGÓŁEM BRUTTO		